

PRZEKRÓJ PRZEZ POSADZKE
SKALA 1:10

parkiet dębowy 22 mm
płyty OSB 2 – 18 mm
wełna mineralna 50 mm
legar 50x100 co 625 mm
folia paroprzepuszczalna
legar 50x100 co 625 mm
podkładka z EPDM 150x150x20 mm
istniejące podłoże



LEGENDA:

1. UKŁAD PODKŁADEK EPDM
2. UKŁAD SPODNIEJ WARSTWY LEGARÓW
3. UKŁAD GÓRNEJ WARSTWY LEGARÓW
4. UKŁAD PŁYT OSB
5. UKŁAD DESZCZÓŁEK PARKIETOWYCH

PROJEKT:
RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ

	NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
ASYSTENT	mgr inż.arch.Adam POGORZELSKI	.....	II. 2008	
ASYSTENT	inż.Paweł ANDRECZKO	.....	II. 2008	
ASYSTENT	inż.Iwona KONSEK	.....	II. 2008	
PROJEKTANT	Tech.Dariusz MAJER	627/02	II. 2008	

OBIEKT Gimnazjum nr 4
ul. Wyspiańskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza

INWESTOR Miasto Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41 - 300 Dąbrowa Górnicza

SKALA 1:50

NR RYSUNKU 1

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-196 KNURÓW
UL. GEN. J. ZIĘTKA 18c/12

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer