

Dąbrowa Górnicza: Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222757 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standard, zgodnie z Uchwałą nr 156-2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach -Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach-, z późn. zm., składa się z 2 kamer, monitora, rejestratora i nagrywarki o parametrach: a) kamera kolorowa - rozdzielczość pozioma min. 470 linii b) monitor - min. 17 LCD c) rejestrator: - podgląd w czasie rzeczywistym 16 kamer. - rejestracja min 400 kl/s, - wykrywanie zdarzeń wideo - detekcja ruchu. - funkcja pentaplex - podgląd, nagrywanie, odtwarzanie,

archiwizacja, podgląd w sieci d) nagrywarka DVD-R - podział ekranu - pełny 4,9,16, - informacje na ekranie - nazwa kamery, zegar, data, opis miejsca rejestrowanego obrazu - pamięć dyskowa - min. 30 dni, - tryb nagrywania ciągły po naruszeniu detekcji ruchu, w pozostałych przypadkach poklatkowy, - funkcje sieciowe - DDNS - możliwość podglądu i rejestracji z wykorzystaniem łącz internetowych, kopiowanie nagrań. 2)

Urządzenia wchodzące w skład zestawów do monitoringu zostaną zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej z użyciem estetycznych kanałów PCV. Osłony powinny być mocowane przy pomocy kołków lub klejone, jeżeli podłoże uniemożliwia wykonanie otworów. Można wykorzystać istniejące osłony i przepusty, a także wolne przewody, jeżeli nie zakłóci to pracy innych sieci teletechnicznych. 3) Wykonawca winien określić całkowity koszt

wykonania zamówienia wraz z transportem, dostawą, instalacją, uruchomieniem, pracami niezbędnymi do wykonania instalacji, serwisowaniem w okresie gwarancji, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń do monitoringu. 4) Odbiory będą się odbywały systematycznie po zakończeniu prac, uruchomieniu monitoringu i zgłoszeniu dyrektorowi szkoły/placówki gotowości odbioru. W odbiorze będą uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca. Na okoliczność odbioru prac i urządzeń monitoringu zostanie każdorazowo (z każdej szkoły i placówki), spisany protokół odbioru podpisany przez strony umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie prac związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac przywraca stan pierwotny w miejscach, gdzie wykonywał prace związane z przedmiotem zamówienia. Harmonogram realizacji zadań w poszczególnych szkołach/placówkach zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w terminie 5 dni po podpisaniu umowy i stanowić będzie integralną część umowy. Wszystkie zdemontowane urządzenia, które nie będą ponownie instalowane muszą być oddane dyrektorowi szkoły/placówki. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić min. 2 osoby w każdej szkole/placówce w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu na własny koszt. Prace w szkołach/placówkach mogą trwać w godz. 8.00 - 18.00. Wykonawca w czasie obowiązywania gwarancji jest zobowiązany do serwisowania sprzętu zgodnie z wymogami producenta. W przypadku braku takiego serwisu w okresie gwarancji, Wykonawca poniesie koszty takiego serwisowania przez inną firmę lub producenta. W okresie rękojmi i gwarancji w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 24 godzin od powiadomienia go o awarii do jej usunięcia. W przypadku awarii sprzętu, którego nie można będzie naprawić w wyznaczonym czasie, Wykonawca na ten czas zapewni inny sprzęt o nie gorszych parametrach, współpracujący z zainstalowanymi urządzeniami. Koszty dojazdu, dostarczenia uszkodzonego urządzenia do serwisu, jego ponowny montaż w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca wystawi jedną fakturę po zakończeniu realizacji całego zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołów odbioru ze wszystkich szkół/placówek. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego. 5) Szczegółowy wykaz szkół, w których będą instalowane zestawy do monitoringu L.p Szkoła / placówka Zestaw 1. Gimnazjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1 41-300 Dąbrowa Górnicza standard + 3 kamery wewnętrzne 3 kamery zewnętrzne* 280 m. kabla UTP 10 m. kabla YDY 140 m korytek PCV 2. Zespół Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56 41-300 Dąbrowa Górnicza standard + 5

kamer wewnętrznych 1 kamera zewnętrzna* 300 m. kabla UTP 10 m. kabla YDY 150 m korytek PCV 3. Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 41-300 Dąbrowa Górnicza standard + 3 kamery wewnętrzne 7 kamer zewnętrznych* 900 m. kabla UTP 20 m. kabla YDY 450 m korytek PCV 4. Zespół Szkół Zawodowych Szttygarka, ul. Legionów Polskich 69 41-300 Dąbrowa Górnicza standard + 6 kamer wewnętrznych 2 kamery zewnętrzne* 700 m. kabla UTP 20 m. kabla YDY 350 m korytek PCV 5. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Konopnickiej 36 41-300 Dąbrowa Górnicza standard + 2 kamery wewnętrzne 2 kamery zewnętrzne* 120 m. kabla UTP 10 m. kabla YDY 60 m korytek PCV *Kamery zewnętrzne dostosowane do różnych warunków atmosferycznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.97.10.00-4, 34.97.00.00-7, 32.33.32.00-8, 32.20.00.00-5, 32.52.40.00-2, 50.93.10.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 56796.66 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KEDAR, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 1, 41-907 Bytom, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46554.64

Oferta z najniższą ceną: 46554.64 **oferta z najwyższą ceną:** 198997.60

Waluta: PLN.