

PRZEDMIAR ROBÓT - UZUPEŁNIENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŁĄCZNEJ 15 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LOKALE SOCJAL-
NE
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA UL. ŁĄCZNA 15
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
WYKONAWCA ROBÓT : NIEZNANY
ADRES WYKONAWCY : NIEZNANY
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Sudnik

DATA OPRACOWANIA : 26.02.2009

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA!

WSZYSTKIE NAZWY PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ORAZ ICH TYPY, ZAWARTYCH W PROJEKCIE I PRZEDMIARZE ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE.

DO WYCENY NALEŻY UJMOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE W PROJEKCIE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45210000-2	ROBOTY WEWNĘTRZNE			
1	NNRNKB	Osiatkowanie powierzchni płyt styropianowych 2x siatką plipropylenową lub 1x siatką PANZER zatopioną w warstwie kleju.	m ²		
d.1	202 2608-05	Krotność = 2			
	SST 004	672.25	m ²	672.250	
				RAZEM	672.250
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach wewnątrzlokalowych, ściany pomiędzy łoalami i pom. technicznymi, ścianki wiatrołapu i kl. schodowej oraz łazienek.	m ²		
d.1	0803-03	907.2	m ²	907.200	
	SST 006			RAZEM	907.200
3	KNR 4-01	Przecieranie szpachlówką gipsową istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach.	m ²		
d.1	0713-03	907.2	m ²	907.200	
	SST 006			RAZEM	907.200
2	45211000-9	ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0101-05	głębokości 20 cm. wokół budynku	m ²	64.320	
		64.32		RAZEM	64.320
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01	107.2	m	107.200	
				RAZEM	107.200
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	107.2	m	107.200	
				RAZEM	107.200
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03	53.6	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dalsze 5 cm.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 5			
		53.6	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
8'	KNR 2-31	Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0502-04	53.6	m ²	53.600	
				RAZEM	53.600
3	45210000-2	WYPOSAŻENIE P.POŻ.			
9		Wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe 6 kg. - 5 szt., instrukcję postępowania (4 szt.) w przypadku wystąpienia pożaru i schemat ewakuacji (4 szt.) w razie pożaru.	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000