

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
<b>Rozwój Infrastruktury Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria - Uzupełnienie Robót w Odpowiedziach Na Zapytania</b>				
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	13
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE	14	17
3	45212000-6	ROBOTY BUDOWLANE	18	24



Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			60	szt.	60.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
8 d.1	ST 01.00	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 30	szt.		
				szt.	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
9 d.1	ST 01.00	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 30	szt.		
				szt.	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
10 d.1	ST 01.00	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko + koszt utylizacji, odległość określi wykonawca	m <sup>3</sup>		
			poz.4*0.05	m <sup>3</sup>	36.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.50</b>
11 d.1	ST 01.00	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko + koszt utylizacji, odległość określi wykonawca	m <sup>3</sup>		
			[poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9]*0.01	m <sup>3</sup>	3.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
12 d.1	ST 01.00	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport elementów kotłowni samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na składowisko CiSR, odległość odwozu ustali wykonawca	t		
			poz.1*4.5	t	4.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
13 d.1	ST 01.00	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na składowisko, odległość odwozu ustali wykonawca - należy potrącić koszt uzysku ze sprzedaży złomu	t		
			poz.2*1.5	t	1.50	
			poz.3*0.25	t	0.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.75</b>
<b>2</b>		<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
14 d.2	ST 01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na wysypisko + koszt składowania, odległość wywozu określi wykonawca (rozbiórka trybuny ziemnej) 150.0	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	150.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
15 d.2	ST 01.01	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III <letnia 9> 300.0 <MG> 280.0	m		
				m	300.00	
				m	280.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>580.00</b>
16 d.2	ST 01.01	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III poz.15	m		
				m	580.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>580.00</b>
17 d.2	ST 01.01	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko + koszt składowania, odległość wywozu określi wykonawca poz.16*0.2	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	116.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>116.00</b>
<b>3</b>		<b>45212000-6</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
18 d.3	ST 01.24	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 350.0	m		
				m	350.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>350.00</b>
19 d.3	ST 01.24	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 33.0	m		
				m	33.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
20 d.3	ST 06.04	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku wraz z obsypką grubości 2x0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m <letnia 9> 300.0 <MG> 280.0	m		
				m	300.00	
				m	280.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>580.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.3	ST 06.04	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKYžo 3x2,5 mm <sup>2</sup> - zasilanie kamer <letnia 9> 300.0 <MG> 280.0	m  m	  300.00 280.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>580.00</b>
22 d.3	ST 06.04	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301 B6 <letnia 9> 1 <MG> 1	szt  szt szt	  1.00 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
23 d.3	ST 06.04	KNR-W 5- 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25-30-AC <letnia 9> 1 <MG> 1	szt  szt szt	  1.00 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24 d.3	ST 06.04	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar . pomiar .	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>