

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 287740-2011 z dnia 2011-09-14 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dąbrowa Górnicza  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1  
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 , z późn.  
zmianami) o...

---

**Dąbrowa Górnicza: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży  
Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I -  
Zagospodarowaniem terenu wraz z sieciami zewnętrznymi - zamówienie  
uzupełniające**

**Numer ogłoszenia: 265857 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w  
BZP: 287740 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032  
2956700, faks 032 2625032, 2956700.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w  
tym: ETAP I - Zagospodarowaniem terenu wraz z sieciami zewnętrznymi - zamówienie uzupełniające.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia  
uzupełniającego na budowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla  
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP I -Zagospodarowaniem terenu wraz z  
sieciami zewnętrznymi zgodnie z projektem, przedmiarami robót , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  
robót, obowiązującymi przepisami i normami 1.1.Zakres robót budowlanych obejmuje: - zasypanie wraz z  
zagęszczeniem przestrzeni po rozbieranych elementach i wykopach zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie  
technicznym, - wymianę gruntu pod Pawilonami: 6,7,8 oraz 9 -wykonanie robót ziemnych oraz wymianę gruntu  
poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku Pawilonu 10. 1.2. Szczegółowy zakres robót do realizacji

zawiera przedmiar robót, który stanowić będzie załącznik do zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 2. Rozwiązania równoważne 2.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej- nazwą producenta. 2.2. Zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, w szczególności dokumentacji projektowej. 3. Gwarancja i rękojmia 3.1. Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 3.3. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30.09.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1102840,71 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 530611,42

**Oferta z najniższą ceną:** 530611,42 / **Oferta z najwyższą ceną:** 530611,42

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

## **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z zm.) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi, które miało miejsce w dniu 27.07.2010 powstała konieczność udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. Firmie Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zamówień uzupełniających. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2010/S 146-224674 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.07.2010r. Zamówienie uzupełniające, o wartości netto 1.102.804,71 zł stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, którego wartość szacunkową (netto) określono na 86.930.248.37 PLN, a z uwzględnieniem zamówienia uzupełniającego (netto) -101.207.024.33 PLN i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, które udzielone został o w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w sekcji VI.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz dodatkowo w treści SIWZ - pkt. 4.2. - ogłoszenie o zamówienia nr 2010/S 63-093544 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2010r. W związku z faktem, że teren na którym prowadzona jest inwestycja stanowił zaplecze budowy Huty Katowice i nie był nigdy inwentaryzowany pod kątem infrastruktury podziemnej, pomimo wykonania projektu zgodnie z zasadami sztuki projektowej istniało ryzyko wystąpienia podziemnych obiektów nie ujętych w projekcie i wymagających wykonania dodatkowych robót ziemnych - stąd m.in. przewidziano możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zamówienia uzupełniającego przedstawia się następująco: 1. Należy wykonać zasypanie wraz z zagęszczeniem przestrzeni po rozbieranych elementach i wykopach zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym. Prowadzone roboty w rejonie budynków: Pawilon 3 oraz 4 doprowadziły do odkrycia wcześniej niezainwentaryzowanych elementów betonowych, żelbetowych oraz murowanych i przestrzeni pomiędzy elementami posadowienia i poniżej. Usunięcie nowo zinwentaryzowanych elementów wymaga wykonania zasypu pustek powstałych po ich usunięciu. Wykonanie wymiany gruntu jest konieczne z uwagi na prowadzenie dalszych prac budowlanych tj. wykonania fundamentów i pozostałych robót przy wznoszeniu obiektu Pawilonu nr 3 i nr 4 , a więc pośrednio warunkuje realizację całego Zadania Inwestycyjnego. Fundamentowanie pawilonów nie jest możliwe do wykonania w momencie występowania poniżej w poziomie posadowienia elementów budowlanych oraz nasypów niejednorodnych niebudowlanych mogących spowodować różnice w osiadaniu realizowanego obiektu. Zasadność wymiany została potwierdzona

badaniami oraz opinią uprawnionego Geologa oraz Głównego Projektanta. Zamówienie jest zgodne z zamówieniem podstawowym dla robót ziemnych i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla robót ziemnych prowadzonych w rejonie obiektów: Pawilon nr 3 i nr 4. Porównanie zakresu robót zawiera załącznik tabelaryczny- na potrzeby niniejszego ogłoszenia przedstawiony w formie opisowej poniżej w którym przedstawiono zakres dla pozycji przedmiarowej z załącznika nr 8 SIWZ dla zamówienia publicznego Nr ZP/WIM-341-2-38/10 w zadaniu podstawowym z pozycją przedmiarową w zamówieniu uzupełniającym. 2. Należy wykonać wymianę gruntu pod Pawilonami: 6,7,8 oraz 9. Prowadzone roboty w rejonie budynków - Pawilony: 6,7,8 oraz 9 doprowadziły do identyfikacji niejednorodnych nasypów nie- budowlanych (wykonanych z gliny, piasku, gruzu, oraz innych materiałów jak: drewno budowlane, odpady metalowe z pustkami itp.) występujących w poziomie i poniżej poziomu posadowienia w/w budynków. W przypadku niespełnienia wymagań projektowych dokumentacja wskazuje konieczność wymiany gruntu na odpowiedni o parametrach pozwalających na posadowienie w nim ław fundamentowych. Wymiana gruntu jest konieczna do wykonania prac budowlanych przy budynkach Pawilonów 6-9. Wykonanie wymiany gruntu jest konieczne z uwagi na prowadzenie dalszych prac budowlanych tj. wykonania fundamentów. Fundamentowanie pawilonów nie jest możliwe do wykonania w momencie występowania poniżej i w poziomie posadowienia nasypów niejednorodnych niebudowlanych. Zasadność wymiany została potwierdzona badaniami oraz opinią uprawnionego Geologa oraz Głównego Projektanta. Zamówienie jest zgodne z zamówieniem podstawowym dla robót ziemnych i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla obiektów: Pawilony nr 6,7,8 i 9. Porównanie zakresu robót zawiera załącznik tabelaryczny na potrzeby niniejszego ogłoszenia przedstawiony w formie opisowej poniżej- w którym przedstawiono zakres dla pozycji przedmiarowej z załącznika nr 8 SIWZ dla zamówienia publicznego Nr ZP/WIM-341-2-38/10 w zadaniu podstawowym z pozycją przedmiarową w zamówieniu uzupełniającym. 3. Należy wykonać roboty ziemne oraz wymianę gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku Pawilonu 10. Odbiór podłoża pod fundamenty w rejonie SOSW Pawilon nr 10 wykazał występowanie w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych z gliny, piasku i gruzu. Przeprowadzone badania makroskopowe PN-88/B-04481 oraz badania płytą dynamiczną ZFG 02 w dniu wykopu określiły wskaźnik zagęszczenia gruntu jako  $I_s$  około 0,94. Zgodnie z dokumentacją projektową wskaźnik  $I_s$  powinien być większy od 0,98. W przypadku niespełnienia wymagań projektowych dokumentacja wskazuje konieczność wymiany gruntu na odpowiedni o parametrach pozwalających na posadowienie w nim ław fundamentowych. Wymiana gruntu jest konieczna do wykonania dalszych prac budowlanych przy Pawilonie nr 10. Zamówienie jest zgodne z zamówieniem podstawowym dla robót ziemnych i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia dla Pawilonu nr 10. Porównanie zakresu robót zawiera załącznik tabelaryczny -na potrzeby niniejszego ogłoszenia przedstawiony w formie opisowej poniżej- w którym przedstawiono zakres dla pozycji przedmiarowej z załącznika nr 8 SIWZ dla zamówienia publicznego Nr ZP/WIM-341-2-38/10 w zadaniu podstawowym z pozycją przedmiarową w zamówieniu uzupełniającym. Zamówienia uzupełniające jw. stanowią, sui generis, lustrzane odbicie zamówienia podstawowego co obrazuje czytelnie poniższe zestawienie kodów CPV zamówienia podstawowego i uzupełniającego: I. Wg załącznika nr 8 SIWZ w zadaniu podstawowym: 1. Nr przedmiaru - I.3.1.12, Nr pozycji - 4d.12 , Podstawa wyceny - KNR-W 2- 02 1103-01, STWOR - 3.4., Opis i wyliczenia -

1. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3 , ilość -337,48. 2. Nr przedmiaru - I.4.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, STWOR - 3.4., Opis i wyliczenia - 1. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 363,23. 3. Nr przedmiaru - I.6.1.I.1, Nr pozycji - 1.d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, STWOR - 3.2., Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym, j.m. - m3, ilość - 1 421,08. 4. Nr przedmiaru - I.6.1.I.1, Nr pozycji - 2d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03 , STWOR - 3.3, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. , j.m. - m3, ilość - 1 421,08. 5. Nr przedmiaru - I.6.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, STWOR - 3.4., Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 258,90. 6. Nr przedmiaru - I.7.1.I.1, Nr pozycji - 1.d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, STWOR - 3.2., Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym, j.m. - m3, ilość - 3 232,08. 7. Nr przedmiaru - I.7.1.I.1, Nr pozycji - 2d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203- 03 , STWOR - 3.3., Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m3, ilość - 3 232,08. 8. Nr przedmiaru - I.7.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-w 2-02 1103-01, STWOR - 3.4, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 562,19. 9. Nr przedmiaru - I.8.1.I.1, Nr pozycji - 1.d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, STWOR - 3.2., Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym, j.m. - m3, ilość - 1 360,53. 10. Nr przedmiaru - I.8.1.I.1, Nr pozycji - 2d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, STWOR - 3.3., Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m3, ilość - 1 360,53. 11. Nr przedmiaru - I.8.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, STWOR - 3.4., Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 228,64. 12. Nr przedmiaru - I.9.1.I.1, Nr pozycji - 1.d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01 , STWOR - 3.2, Opis i wyliczenia -1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym , j.m. - m3, ilość -903,95. 13. Nr przedmiaru - I.9.1.I.1, Nr pozycji - 2d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, STWOR - 3.3., Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m3, ilość - 903,95. 14. Nr przedmiaru - I.9.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, STWOR - 3.4, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 148,01. 15. Nr przedmiaru - I.10.1.I.1, Nr pozycji - 1.d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, STWOR - 3.2, Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym, j.m. - m3, ilość -328,74. 16. Nr przedmiaru - I.10.1.I.1, Nr pozycji - 2d.I.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03,

STWOR - 3.3, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m<sup>3</sup>, ilość -328,74. 17. Nr przedmiaru - I.10.1.I.2, Nr pozycji - 4d.I.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, STWOR - 3.4, Opis i wyliczenia - 3.podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 54,60. II. Wg zamówienia uzupełniającego: 1. Nr przedmiaru - UZ1.1, Nr pozycji - 1.d.1, Podstawa wyceny - KNR-w 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 1.podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 3941.20. 2. Nr przedmiaru - UZ1.2., Nr pozycji - 2.d.2, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 1.podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 993.47. 3. Nr przedmiaru - UZ2.1., Nr pozycji - 1d.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, Opis i wyliczenia - 1.Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 1 247,26. 4. Nr przedmiaru - UZ2.1., Nr pozycji - 2d.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m<sup>3</sup>, ilość -1 247,26. 5. Nr przedmiaru - UZ2.1., Nr pozycji - 3d.1, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103- 01, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 1 247,26. 6. Nr przedmiaru - UZ2.2., Nr pozycji - 4d.2, Podstawa wyceny -KNR 2-01 0122-01, Opis i wyliczenia - 1.Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 2 337,17. 7. Nr przedmiaru - UZ2.2., Nr pozycji - 5d.2, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 2 337,17. 8. Nr przedmiaru - UZ2.2., Nr pozycji - 6d.2, Podstawa wyceny - KNR-w 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 2 337,17. 9. Nr przedmiaru - UZ2.3., Nr pozycji - 7d.3, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 1 363,28. 10. Nr przedmiaru - UZ2.3., Nr pozycji - 8d.3, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 1 363,28. 11. Nr przedmiaru - UZ2.3., Nr pozycji - 9d.3, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 1 363,28. 12. Nr przedmiaru - UZ2.4., Nr pozycji - 10d.4, Podstawa wyceny - KNR 2- 01 0122-01, Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, j.m. - m<sup>3</sup>, ilość -942,79. 13. Nr przedmiaru - UZ2.4., Nr pozycji - 11d.4, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m<sup>3</sup>, ilość - 942,79. 14. Nr przedmiaru - UZ2.4., Nr pozycji - 12d.4, Podstawa wyceny -KNR-W 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 3.

podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 942,79. 15. Nr przedmiaru - UZ3.1., Nr pozycji - 1d.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0122-01, Opis i wyliczenia - 1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym, j.m. - m3, ilość - 547,91. 16. Nr przedmiaru - UZ3.1., Nr pozycji - 2d.1, Podstawa wyceny - KNR 2-01 0203-03, Opis i wyliczenia - 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km., j.m. - m3, ilość - 547,91. 17.Nr przedmiaru - UZ3.1., Nr pozycji - 3d.1, Podstawa wyceny - KNR-W 2-02 1103-01, Opis i wyliczenia - 3. podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym, j.m. - m3, ilość - 547,91 Z uwagi na zaistnienie wszelkich okoliczności prawnych statuujących wystąpienia przesłanki ustawowej sankcjonującej zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przedstawiony powyżej stan faktyczny potwierdza legalność wszczęcia procedury celem zlecenia zamówienia uzupełniającego