

Zadanie: *Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej*

Załącznik nr 1 do Protokołu zamówienia uzupełniającego.

Lp	CPV	opis i wyliczenia	j.m.	ilość	wg zamówienia uzupełniającego		CPV	opis i wyliczenia	j.m.	ilość
					nr protokołu konieczności	nr pozycji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka - PRZEKOP KONTROLNY	m <sup>3</sup>	40,00	18	1.d.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka - PRZEKOP KONTROLNY	m <sup>3</sup>	40,00
2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebiernymi o poj.ły ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka - PRZEKOP KONTROLNY	m <sup>3</sup>	160,00	18	2.d.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiebiernymi o poj.ły ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka - PRZEKOP KONTROLNY	m <sup>3</sup>	160,00
3	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-I V	m <sup>3</sup>	100,00	18	3.d.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-I V	m <sup>3</sup>	100,00
4	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka	m <sup>3</sup>	180,00	18	4.d.2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka	m <sup>3</sup>	180,00
5	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami odsiebiernymi o poj.ły ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka	m3	720,00	18	5.d.2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami odsiebiernymi o poj.ły ki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-I V wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórka	m3	720,00
6	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Rozebranie elbetowych elementów obudowy kanałów ciepłowniczych oraz innych elementów instalacyjnych	m3	100,00	18	6.d.2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Rozebranie elbetowych elementów obudowy kanałów ciepłowniczych oraz innych elementów instalacyjnych	m <sup>3</sup>	100,00
7	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Ładowanie gruzu koparko-ładowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyładowcze	m3	140,00	18	7.d.2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Ładowanie gruzu koparko-ładowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	140,00
8	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłu - nych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-I V - 100 % kubatury	m <sup>3</sup>	400,00	18	8.d.2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłu - nych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-I V - 100 % kubatury	m <sup>3</sup>	400,00
9	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	4,20	20	64 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	4,200
10	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,56	20	65 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,560
11	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	0,99	20	66 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	0,990
12	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Okna aluminiowe wewnętrzne (podawcze z przeciwwagą - siłownik) z szybą bezpieczną, kompletne, przesuwne - wg projektu wykonawczego	m2	0,96	20	80 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Okna aluminiowe wewnętrzne (podawcze z przeciwwagą - siłownik) z szybą bezpieczną, kompletne, przesuwne - wg projektu wykonawczego	m2	0,960
13	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	11,23	20	87 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	11,230
14	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego - drzwi Aw 2 i Aw 15 bez samozamykaczy	m2	3,51	20	88 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego - drzwi Aw 2 i Aw 15 bez samozamykaczy	m2	3,510
15	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	3,24	20	61 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	3,240
16	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,62	20	62 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,620
17	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	1,62	20	64 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	1,620
18	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	4,00	20	64 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	4,000
19	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu dymoszczelnym wg projektu wykonawczego	m2	0,53	20	65 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, o zabezpieczeniu dymoszczelnym wg projektu wykonawczego	m2	0,530
20	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	1,62	20	66 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	1,620
21	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	2,45	20	95 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	2,450
22	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	1,00	20	67 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	1,000
23	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, dymoszczelne wg projektu wykonawczego	m2	1,08	20	62 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, dymoszczelne wg projektu wykonawczego	m2	1,080
24	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,04	20	63 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI60 wg projektu wykonawczego	m2	1,040
25	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	4,32	20	64 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, o zabezpieczeniu ogniowym ppoz EI30 wg projektu wykonawczego	m2	4,320
26	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	2,16	20	65 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem i zamkami antypanicznymi, wg projektu wykonawczego	m2	2,160
27	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, wg projektu wykonawczego	m2	0,75	20	37 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, z szybą bezpieczną, przezierną, z samozamykaczem, wg projektu wykonawczego	m2	0,750
28	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	46,44	20	61 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	46,440
29	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych o odporności ppoz EI30 w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	4,53	20	62 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych o odporności ppoz EI30 w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	4,530
30	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykonane w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożona płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm z ościeżnicą typu "tunel" wg projektu wykonawczego różnica: 10,14-9=1,14m2	m2	1,14	20	63 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykonane w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożona płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm z ościeżnicą typu "tunel" wg projektu wykonawczego różnica: 10,14-9=1,14m2	m2	1,140
31	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi stalowe wewnętrzne przeciwpożarowe o zabezpieczeniu EI30 wg projektu wykonawczego	m2	0,31	20	67 d.III. 4	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi stalowe wewnętrzne przeciwpożarowe o zabezpieczeniu EI30 wg projektu wykonawczego	m2	0,310
32	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	38,43	20	82 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	38,430
33	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykonane w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożona płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm z ościeżnicą typu "tunel" wg projektu wykonawczego	m2	0,26	20	84 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykonane w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożona płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm z ościeżnicą typu "tunel" wg projektu wykonawczego	m2	0,260
34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	16,74	20	59 d.34	45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych w konstrukcji z płyty wiórowo-otworowej w ramie z klejonej drewnianej obłożonej płytą HDF z pokryciem okleiną CPL HQ 0,7mm wraz z ościeżnicą metalową regulowaną wg projektu wykonawczego	m2	16,740



65	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT TAPIFLEX TX OPTIC 4 (Candy3626 i Vision 3628) wg. projektu wykonawczego;	m2	2,83	21	59 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT TAPIFLEX TX OPTIC 4 (Candy3626 i Vision 3628) wg. projektu wykonawczego;	m2	2,83
66	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT OPTIC 4 CAMPACT (Candy) wg. projektu wykonawczego;	m2	12,55	21	60 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT OPTIC 4 CAMPACT (Candy) wg. projektu wykonawczego;	m2	12,55
67	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT WETROOM CONCEPT (Granit Multisafe) - wg. projektu wykonawczego;	m2	0,19	21	61 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT WETROOM CONCEPT (Granit Multisafe) - wg. projektu wykonawczego;	m2	0,19
68	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT SPORTOWY wg. projektu wykonawczego	m2	0,98	21	62 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z listwami przyściennymi - np. TARKETT SPORTOWY wg. projektu wykonawczego	m2	0,98
69	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	33,49	21	54 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	33,49
70	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	33,49	21	55 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	33,49
71	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	7,50	21	49 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	7,50
72	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Optic Compact/Candy (wg. projektu wykonawczego)	m2	2,99	21	50 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Optic Compact/Candy (wg. projektu wykonawczego)	m2	2,99
73	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	4,51	21	51 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	4,51
74	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	129,56	21	46 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny TARKETT	m2	129,56
75	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Tapiflex tx optic4 (wg. projektu wykonawczego)	m2	1,91	21	47 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Tapiflex tx optic4 (wg. projektu wykonawczego)	m2	1,91
76	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	127,65	21	48 d.III.3	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną o odporności na ścieranie, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ułożone z wzorami i lamówkami oraz listwami przyściennymi - np. TARKETT Granit (wg. projektu wykonawczego)	m2	127,65
77	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10% kubatury , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	154,70	24	1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10% kubatury , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m <sup>3</sup>	154,70
78	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90%kubatury , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	1 392,30	24	2	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90%kubatury , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m <sup>3</sup>	1 392,30
79	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-IV - 100 % kubatury	m <sup>3</sup>	1 547,00	24	3	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijkami mechanicznymi, grunt kat. III-IV - 100 % kubatury	m <sup>3</sup>	1 547,00
80	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych (Cerrol ONDA 25x33,3 cm oraz Cerrol floryda 25x40 - "fartuch") na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - wg projektu wykonawczego	m2	497,36	25	44 d.III.1	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych (Cerrol ONDA 25x33,3 cm oraz Cerrol floryda 25x40 - "fartuch") na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - wg projektu wykonawczego	m2	497,36
81	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	320,96	25	45 d.III.1	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	320,96
82	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	108,90	25	53 d.III.2	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	108,90
83	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV)	mb	2,10	25	58 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV)	mb	2,10
84	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	653,20	25	68 d.32	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	653,20
85	45431000-7 Kładzenie płytek	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawie klejowej z ułożeniem cokolików; o wym. 30x30 cm (OPOCZNO HYPERION) wg. projektu wykonawczego	m2	216,84	25	69 d.33	45431000-7 Kładzenie płytek	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawie klejowej z ułożeniem cokolików; o wym. 30x30 cm (OPOCZNO HYPERION) wg. projektu wykonawczego	m2	216,84
86	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV/parkiet) (wg. projektu wykonawczego)	m	10,80	25	76 d.33	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV/parkiet) (wg. projektu wykonawczego)	m	10,80
87	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - np. Lassersberger Object wg projektu wykonawczego	m2	2,15	25	42 d.31	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - np. Lassersberger Object wg projektu wykonawczego	m2	2,15
88	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Tubądzin Trawia (20x25cm) wg projektu wykonawczego	m2	4,53	25	43 d.31	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Tubądzin Trawia (20x25cm) wg projektu wykonawczego	m2	4,53
89	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	33,79	25	44 d.31	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	33,79
90	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki w pomieszczeniach "mokrych"	m2	5,37	25	52 d.32	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki w pomieszczeniach "mokrych"	m2	5,37
91	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku płytki ceramiczne gress - wykładzina z tworzyw sztucznych	m2	4,40	25	57 d.33	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku płytki ceramiczne gress - wykładzina z tworzyw sztucznych	m2	4,40
92	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Lassersberger Object wg projektu wykonawczego	m2	0,00	25	42 d.III.1	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Lassersberger Object wg projektu wykonawczego	m2	0,00
93	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Tubądzin Trawia (20x25cm) wg projektu wykonawczego	m2	6,38	25	43 d.III.1	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi oraz montażem listew narożnikowych - Tubądzin Trawia (20x25cm) wg projektu wykonawczego	m2	6,38
94	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	69,46	25	44 d.III.1	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie pomieszczeń "mokrych" - powierzchni pionowej	m2	69,46
95	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki w pomieszczeniach "mokrych"	m2	8,28	25	52 d.III.2	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki w pomieszczeniach "mokrych"	m2	8,28
96	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku płytki ceramiczne gress - wykładzina z tworzyw sztucznych	m	7,40	25	59 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku płytki ceramiczne gress - wykładzina z tworzyw sztucznych	m	7,40
97	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami chemoodpornymi	m2	87,48	25	69 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Licowanie ścian płytkami chemoodpornymi	m2	87,48
98	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	408,70	25	65 d.III.2	45431000-7 Kładzenie płytek	Wykonanie izolacji z folii w płynie (betec sea) wraz z gruntowanie podłoża posadzki	m2	408,70
99	45431000-7 Kładzenie płytek	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawie klejowej z ułożeniem cokolików; o wym. 30x30 cm (Nowa Gala Gres Porcellanato, OPOCZNO Hyperion oraz CERSANIT H200) wg. projektu wykonawczego	m2	8,46	25	68 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych na zaprawie klejowej z ułożeniem cokolików; o wym. 30x30 cm (Nowa Gala Gres Porcellanato, OPOCZNO Hyperion oraz CERSANIT H200) wg. projektu wykonawczego	m2	8,46
100	45431000-7 Kładzenie płytek	Uszczelnienie reaktywną elastyczną masą napływów, reflektorów itp.	szt	33,00	25	81 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Uszczelnienie reaktywną elastyczną masą napływów, reflektorów itp.	szt	33,00
101	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV)	m2	9,00	25	85 d.III.3	45431000-7 Kładzenie płytek	Montaz listew mosiężnych na styku posadzek o różnicowanych materiałach (gress/wykładzina PCV)	m2	9,00
102	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. ścianki przysznicowe zmiana projektowa	m2	202,45	26	22 d.II.2	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. ścianki przysznicowe zmiana projektowa	m2	202,45
103	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	45,84	26		45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	45,84
104	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2	55,80	26	27 d.22	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2	55,80
105	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Schdy zewnętrzne stalowe	t	7,49	26	rys. 2_K_MA	45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji	Schdy zewnętrzne stalowe	t	7,49
106	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi	m 2	321,62	26		45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi	m 2	321,62
107	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	31,85	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	31,85
108	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	22,28	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	22,28

109	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	szt	126,61	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	szt	126,61
110	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	88,11	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	88,11
111	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	177,05	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	177,05
112	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	36,83	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	36,83
113	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	65,69	26	1	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa przewodów instalacyjnych płytami wodoodpornymi	m2	65,69
114	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	779,34	28	1.2	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	779,34
115	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Drenaż - podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Podsypka 20 cm + obsypanie rurociągów warstwą piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury - objętość odczytana z programu komputerowego Profil Kordynator - wg załącznika	m3	103,40	28	1.4	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Drenaż - podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Podsypka 20 cm + obsypanie rurociągów warstwą piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury - objętość odczytana z programu komputerowego Profil Kordynator - wg załącznika	m3	103,40
116	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 20% kubatury	m3	536,19	28	1.5	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 20% kubatury	m3	536,19
117	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III—IV , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	2 144,78	28	3.2	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III—IV , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	2 144,78
118	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV	m3	1 534,38	28	3.5	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV	m3	1 534,38
119	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	2 247,88	28	3.7	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	2 247,88
120	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	595,37	28	5.2	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	595,37
121	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80%kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	1 412,77	28	5.3	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80%kubatury - ilość wykopów wg programu Profil Kordynator - wg załącznika , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	1 412,77
122	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Drenaż - podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Podsypka 20 cm + obsypanie rurociągów warstwą piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury - objętość odczytana z programu komputerowego Profil Kordynator - wg załącznika	m3	630,69	28	5.4	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Drenaż - podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Podsypka 20 cm + obsypanie rurociągów warstwą piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury - objętość odczytana z programu komputerowego Profil Kordynator - wg załącznika	m3	630,69
123	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV. 20% kubatury	m3	187,11	28	5.5	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV. 20% kubatury	m3	187,11
124	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubłajakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV - 80 % kubatury	m3	1 105,34	28	5.6	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubłajakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV - 80 % kubatury	m3	1 105,34
125	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	975,44	28	5.7	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	975,44
126	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	2 988,46	28	7.2	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV , wraz z umocnieniem ścian wykopów i ich z rozbiórką	m3	2 988,46
127	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV	m3	2 276,84	28	7.5	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV	m3	2 276,84
128	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	3 219,12	28	7.7	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty ziemne	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	3 219,12
129	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty montażowe	Kompletne studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	10,00	28	8.5	45232410-9 Sieć kanalizacji sanitarnej - Roboty montażowe	Kompletne studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	10,00
Razem										
Razem										
Razem brutto										