

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.				
PRZEDMIAR ROBÓT				
EKRANY AKUSTYCZNE				
KODY CPV: 45223000-6				
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE		
1	M.11.02.02.	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z umocnieniem =2340*1,50	m3	3 510,00
2	M.11.02.04.	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem =2340*1,50	m3	3 510,00
3	M.11.03.08.	Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie śr. 60 cm i śr. 80 cm =2340*7,00	mb	16 380,00
	M.12.00.00.	ZBROJENIE		
4	M.12.01.03 .	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN =2340x195,00	kg	456 300,00
	M.13.00.00.	BETON		
5	M.13.01.01.	Beton konstrukcyjny	x	x
		- beton fundamentów w deskowaniu (oczep) =2340*0,65	m3	1 521,00
	M.14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE		
6	M.14.01.02.	Słupy ekranu =2035*475	kg	966 625,00
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE		
7	M.19.01.06.	Elementy wypełnienia ekranów	x	x
		- wypełnienie -podwalina żelbetowa =6850	m2	6 850,00
		- wypełnienie typu "Zielona Ściana" =25148,20	m2	25 148,20
		- wypełnienie kasetami dźwiękochłonnymi =13282,50	m2	13 282,50
		- drzwi ewakuacyjne =8,00	szt.	8,00
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE		
8	M.20.01.09.	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu =2,3*6850+2340*1,75	m2	19 850,00