

## ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY DLA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI

NR PRZEPUSTU	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	PODBUDOWA				PODBUD. SCIANKA CZOŁOWA				WYKOP						
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ CAŁKOWITA	OBJĘTOŚĆ RURY	OBJĘTOŚĆ ZASYPKI
	[cm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
P-17	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-18	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-19	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-20	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-21	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-22	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-25	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-26	500	10,0	10,00	0,60	0,30	1,80	0,70	1,20	0,30	0,25	10,00	1,00	0,90	9,00	11,05	2,83	6,17
P-27	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-28	500	8,0	8,00	0,60	0,30	1,44	0,70	1,20	0,30	0,25	8,00	1,00	0,90	7,20	8,89	2,26	4,94
P-29	500	18,0	18,00	0,60	0,30	3,24	0,70	1,20	0,30	0,25	18,00	1,00	0,90	16,20	19,69	5,09	11,11
						18,00				2,77				90,00	110,77		61,74