PRZEKRÓJ D-D



2

KOSTKA BETONOWA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
PODBUDOWA : KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-63mm (NP. DOLOMIT)	15 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA : PIASEK PŁUKANY 0,075-5mm	10 cm
WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

1

WARSTWA ŚCIERALNA AC 8S 50/70	5 cm
SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B3 ZM W ILOŚCI 0,3 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
WARSTWA WIĄŻĄCA AC 16P 50/70	8 cm
SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B5 ZM W ILOŚCI 0,7 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. GRANIT, BAZALT)	30 cm
PODSYPKA PIASKOWA WARSTWA MROZOODPORNA I FILTRACYJNA 0,073-2mm	15 cm
WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

BRANŻA DROGOWA		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU: PRZERÓJ POPRZECZNY D-D					
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	---	I. 2013	Andreczko
	ASYSTENT	Maciej JURCZAK	---	I. 2013	Jurek
	ASYSTENT	mgr inż. Agnieszka PADEWSKA	---	I. 2013	Padewska
	PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan HELIS	418/01	I 2013	
	PROJEKTANT	Tech. Dariusz MAJER	627/02	I. 2013	

OBIEKT
TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

INWESTOR
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

SKALA: 1:20

NR RYSUNKU: P-3

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer