

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Dane ogólne

#### 1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr WKM.271.5.195.2014 Blok nr 2-zadanie z dnia 18.02.2014
- notatka służbowa z dnia 18.02.2014
- wizja lokalna
- inwentaryzacja do celów projektowych
- materiały archiwalne ( w posiadaniu użytkownika)

### 2. Charakterystyka obiektu – stan istniejący

#### 2.1 Dane ogólne

Pow. sali gimnastycznej – 217,20m<sup>2</sup>

Pow. zaplecza - 95,60m<sup>2</sup>

#### 2.2 Charakterystyka obiektu

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem zlokalizowana jest w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kopernika 40.

### 3. Szczegółowy zakres prac budowlanych

#### 3.1 Pomieszczenie nr 1 – Sala gimnastyczna

- renowacja istniejącego parkietu poprzez cyklinowanie , uzupełnienie ewentualnych pojedynczych klepek, szpachlowanie i trzykrotne lakierowanie. Listwy przyściennie do wymiany na nowe. Tynki przy podłodze w miejscach uszkodzeń do naprawy.
- renowacja istniejących drabinek gimnastycznych wraz z ze stalową konstrukcją mocującą: demontaż, oczyszczenie, szlifowanie , lakierowanie
- renowacja istniejących obudów grzejników: demontaż, oczyszczenie, szlifowanie i lakierowanie
- wymiana na nowe dwóch tablic do koszykówki wraz z mocowaniem
- demontaż, oczyszczenie siatek ochronnych, malowanie konstrukcji mocującej stalowej i ponowny montaż – po obu stronach sali

- foliowanie górnego pasa okiennego od strony południowej folią przeciwsłoneczną w celu zacielenia
- wymiana istniejącego oświetlenia na nowe oprawy typu wg rys. nr 2
- malowanie ścian i sufitu farbą Akrylatex po uprzednim usunięciu lamperii i wyrównaniu tynków
- malowanie konstrukcji stalowej stropu po wcześniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu
- demontaż istniejących zabezpieczeń narożników słupów i montaż nowych typu np.CS/ Polska SM20 do wys. 150cm lub równoważnych
- uzupełnienie tynków, usunięciu lamperii i malowanie słupów farbą jak ściany sali gimnastycznej
- montaż nowych kątowników wykończeniowych wokół otworów drzwiowych po uprzednim demontażu istniejących
- wymiana listew podłogowych mosiężnych na styku parkietu i płytek gres
- umycie i oczyszczenie istniejących okładzin sufitu i ścian oraz drzwi w korytarzu

### 3.2 Pomieszczenie nr 2 – Magazyn sprzętu

- wymiana istniejącego oświetlenia
- malowanie ścian i sufitu farbą akrylową po uprzednich naprawach tynku

### 3.3 Pomieszczenie nr 3÷ 8 – Zaplecze szatniowe z pom. WC

- wymiana dwóch skrzydeł drzwi wg oznaczenia na rysunku. Rodzaj skrzydeł dopasować do istniejącej ościeżnicy i faktury drzwi w sąsiednich pomieszczeniach. W pom. nr 7 zamontować brakującą kratkę wentylacyjną w skrzydle drzwi.
- malowanie ścian nad glazurą farbą akrylową białą
- umycie istniejącej glazury, okładziny sufitów, istniejących drzwi
- wymiana istniejącego oświetlenia na nowe wg rys. nr 2

### 3.4 Pomieszczenie nr 9 – Pokój nauczyciela

- wymiana istniejącego oświetlenia na nowe wg rys. nr 2
- malowanie ścian i sufitu farbą akrylową po uprzednich naprawach tynku

UWAGI !

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót Budowlano-Montażowych,
- Polskimi Normami i Instrukcjami BHP,
- Stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wskazane w dokumentacji lub równoważne.

mgr inż. arch. Halina Hirsberg

Katowice, marzec 2014r.