

ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE

POKAZANO NA PLANSZY ROZBIÓREK - RYS. 07 SUFITY

ŚCIANY NOWE

PŁYTA GKBI 12,5 mm NA SYSTEM. RUSZCIE STAL. GR. 100mm

WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA 80 mm

ŚCIANY

POMIESZCZENIA SANITARNE
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI 2,0 m
POWYŻEJ ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR BIAŁY

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA
LAMPERIA DO WYSOKOŚCI 2,0 m - FARBA ZMYWALNA
ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII MALOWANIE W TYM SAMYM KOLORZE CO LAMPERIA

POMIESZCZENIA KUCHNI, WYDAWALNI, ZMYWALNI, MAGAZYNU, POM. NA ODPADKI
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI 2,0 m
POWYŻEJ ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR BIAŁY

SUFIT ISTNIEJĄCY MALOWANY NA KOLOR BIAŁY

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ - WYKONAĆ WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ

INSTAL. WOD. KAN. WYKONAĆ WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU

INSTAL. C.O. - BEZ ZMIAN

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAĆ WG CZĘŚCI INSTAL. PROJEKTU

WYPOSAŻENIE KUCHNI - PATRZ TECHNOLOGIA

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZKA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
PRZEDSZKOLE NR 34
- REMONT KUCHNI

Adres obiektu:
PRZEDSZKOLE NR 34
UL. DĄBSKIEGO 19, 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKI NR: 21, 110/2, 117, 154/1

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz
nr upr. 32/04/SLOKK/II

Podpis:

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU - KUCHNIA
PROJEKT

Branża: A

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
06.2014 r.	PBW	1:50	04

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 30000000131884