

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK PRZY AL. J.PIŁSUDSKIEGO 2
INWESTOR : GMINA Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Graniczna 21
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budowa kanalizacji	1	9
2	Szafa dystrybucyjna	10	27

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa kanalizacji			
1	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie	szt.		
d.1	S.A.-040	kategorii III			
	0301-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Rozebranie nawierzchni	m ²		
d.1	kalk. własna				
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
3		Złożenie nawierzchni	m ²		
d.1	kalk. własna				
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
4	ZN-97/TP	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz-	km		
d.1	S.A.-039	nie - Multirura			
	0301-11				
		0.064	km	0.064	
				RAZEM	0.064
5		Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej poprzez wdmuchnię-	km		
d.1	kalk. własna	cie kabla do rurociągu.			
		0.112	km	0.112	
				RAZEM	0.112
6	DOSTAWA	Mikrokabel FO centralna tuba 24E/125 1x24 6,2 mm	m		
d.1					
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
7		Montaż zatyczek ME12	szt.		
d.1	kalk. własna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-01	Wykonanie przepustu kablowego przed przenikaniem wody i gazu	szt.		
d.1	0606-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Ułożenie w budynku mikrorurki Mikro 12x1,2*FRLSOH*UD (zabezpieczenie	m		
d.1	kalk. własna	kabla w budynku)			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Szafa dystrybucyjna			
10	KNR AT-15	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - Szafa wisząca	kpl.		
d.2	0109-03	jednocześnieściowa, 9U, RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50 kg) z			
		obudową zapasu kabla.			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Moduł wentylacyjny 1-wentyla-	kpl.		
d.2	0109-09	torowy montowany w szafach wiszących			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Organizator kabli 19" - z plas-	szt.		
d.2	0109-15	tykowymi uszami RAL 7021 czarny 1U			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Listwa uziemiająca	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Listwa zasilająca 19"	kpl.		
d.2	0109-10	9xDIN49440(schucko), wtyk DIN49441(universalny), wyłącznik			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Termostat TRT-10A230VAC-	szt.		
d.2	kalk. własna	NO, -10C/+80C			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przepust szczotkowy do szaf	kpl.		
d.2	kalk. własna	wiszących			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AT-15	Tablice rozdzielcze światłowodowe - Przełącznica światłowodowa wysuwalna	szt.		
d.2	0110-01	1U/19" RAL 7021 "Veni"			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AT-15	Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - Adapter LC/PC	szt.		
d.2	0110-02				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Przyłącze teletechniczne - przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-15 d.2 0105-01	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych 24	szt.		
			szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
20	kalk. własna	Wypożyczenie tablic rozdzielczych światłowodowych - Patchcord LC/PC 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	kalk. własna	Wypożyczenie tablic rozdzielczych światłowodowych - Przepust kablowy PG 13, 5 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR AT-15 d.2 0116-01	Kasety światłowodowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	kalk. własna	Montaż mufy światłowodowej na 24 spawy kompletna (2 kasety x 12 spawów + osłonki spawów) 1 otwór owalny, 3 otwory okrągłe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna	Montaż złączki z regulowaną przegrodą MWB 12 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż UPS 3kVA RACK 2U 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Przeniesienia urządzenia aktywnego do nowej lokalizacji - switch wraz z pigtailami światłowodowymi (skonfigurowanie urządzenia oraz zaktualizowanie dokumentacji części aktywnej sieci oraz pasywnej wraz z systemem paszportyzacji. Utrzymanie gwarancji na system). 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Wykonanie pomiarów 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000