

RZUT II PIĘTRA - PROJEKT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

II PIĘTRO

	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
2.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRES	38.71
2.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	29.93
2.03	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.55
2.04	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES	6.94
2.05	WC PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRES	5.15
2.06	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES	8.25
2.07	POKÓJ SOCJALNY	WYKŁADZINA PCV	20.11
2.08	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11.81
2.09	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.78
2.10	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.23
2.11	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.96
2.12	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.56
2.13	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11.54
2.14	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22.50
2.15	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES	46.22
2.16	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	25.90
2.17	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22.16
2.18	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.15
2.19	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	11.73
2.20	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22.20
2.21	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.97
2.22	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	15.50
2.23	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	16.79
2.24	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	27.57
2.25	POKÓJ BIUROWY	WYKŁADZINA PCV	22.25
	RAZEM		466.91

SUFIT - OZNACZENIA:

(W) - WYMIANA WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO
(K + W) - WYMIANA KONSTRUKCJI I WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZANEGO

OZNACZENIA:

- ROZBIÓRKA, WYBURZENIA
- ŚCIANY NOWE - PŁYTA GKF NA SYSTEMOWYM RUSZCIE STALOWYM
- ŚCIANY NOWE - MUROWANE
- BIURKA PRACOWNICZE - 34 SZT.

UWAGI:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU OBEJMUJE:
- WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WG PROJ. ELEKTRYK)
- WYMIANĘ HYDRANTÓW P.POŻ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ PIONÓW KANALIZACYJNYCH (WG PROJ. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)
- MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ
- WYMIANĘ WYKOŃCZENIA NIEKTÓRYCH PODŁÓG (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)
- WYMIANĘ NIEKTÓRYCH DRZWI (OZNACZONO NA CZERWONO)
- DEMONTAŻ PROGÓW DREWNIANYCH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI
- REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ (WG OZNACZEŃ W PROJEKCIE)

OZNACZENIA:

E	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HW	HYDRANT P.POŻ
G	GRZEJNIK
K	KLIMATYZATOR
B	BOILER ELEKTRYCZNY
RS	RURA SPUSTOWA Ø 110mm PCV
KS	PION KANALIZACYJNY
WP	WPUST PODŁOGOWY
KW	KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

BM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKAŁEWICZ
UL. ŁĄCZNA 33, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512-173-040

Nazwa projektu:

REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:

DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Moskałewicz nr upr. 32/04/SLOKKII	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Damian Jędruszczak nr upr. 1708/SLOKK	Podpis:
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA - PROJEKT	Branża: A

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2014 r.	PBW	1:50	A-05

PROGRAM CAD BENTLEY MICROSTATION JEST W PLNOŚCI LICZONY
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKAŁEWICZ SERIAL 9999999111999