

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : POGŁĘBIENIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO SKARPE
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA rejon UL. STORCZYKÓW
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Przedmiar opracował: Tomasz Trzewiczek WKM
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0310-02 1)	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 170.0*1.0*0.5	m ³ m ³	 85.00	
				RAZEM	85.00
2	KNR 2-01 0507-05 1)	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III 170.0*3.0	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
3	KNP 16 0523-01.01 2) kalk. własna	Wykoszenie trawy 170.0*5.0	m ² m ²	 850.00	
				RAZEM	850.00
4	KNR 2-01 0111-06 1) analogia	Wywiezienie skoszonej trawy na odległość wskazaną przez Wykonawcę 170.0*5.0	m ² m ²	 850.00	
				RAZEM	850.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	MK 1978,1982