

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczenie oraz wykoszenie rowów  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Wiosenna, Mostowa, Szalasowizna, rzeka Bobrek, Gwardii ludowej  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL.GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Przedmiar opracował: Tomasz Trzewiczek WKM  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2,3 9907 1)	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry  550*1.5*1.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  825.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>825.00</b>
2	KNR 2-01 0224-02 1)	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 500*1.5*1.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.00</b>
3	KNR 2-01 0506-07 1)	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 1050*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4200.00</b>
4	KNR 15-01 0108-03 2)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 30	m  m	  30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
5	KNR 2-01 0109-04 1)	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia  (1050*6)/10000	ha  ha	  0.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.63</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996