

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : AKTUALIZACJA DOK. TECHN.I PROJEKTOWO-BUDOWLANEJ DLA TERENU KAZDĘBIE W RAMACH  
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "AKTYWIZACJA EKONOMICZNA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH  
-HAŁDA JADWIGA I KAZDĘBIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA GÓRNICZA DZ.NR.EW.2275/1,2275/2,2275/3,2279/2,2279/3,2274/5,1008/7,2305/1,2278/2  
KM.6,OBREB 0012 STRZEMIESZYCE MAŁE  
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
ADRES INWESTORA : 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL.GRANICZNA 21  
BRANŻA : DROGOWA-STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : URSZULA ZAJĄC  
DATA OPRACOWANIA : 06.2013r

Stawka roboczogodziny : 13,64 zł  
Poziom cen : II KW.2013r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 63,10 % R, S  
Zysk [Z] ..... 10,60 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 1877,35 zł

**Słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem i 35/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2013r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys	260,22	1407,98		164,16	44,99	1877,35

Słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem i 35/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PROJEKTOWO-BUDOWLANEJ DLA TERENU KAZDĘBIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "AKTYWIZACJA EKONOMICZNA OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH-HAŁDA JADWIGA I KAZDĘBIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>						
1	45233150-5	<b>SPECYF.TECHN.NR.ST-02.05-ROBOTY OZNACZENIOWE</b>				
1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,000	222,31	666,93
d.1	2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, A-7 o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	1,000	224,04
d.1	3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, A-6b,c o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2,000	224,04
d.1	4	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych P-4 na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	12,000	22,90
d.1	5	KNR 2-31 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych P1b, na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	4,000	28,60
d.1	6	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie symboli P13 i P15 (linia warunkowego zatrzymania i trójkąt podporządkowania) na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	5,263	28,33
<b>Razem dział: SPECYF.TECHN.NR.ST-02.05-ROBOTY OZNACZENIOWE</b>						<b>1877,35</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>1877,35</b>

Słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem i 35/100 zł