

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - biblioteka filia nr 7
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka drzwiowa 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa 1.4*2.0	m ² m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki drewnianej z drzwiami 2.5*3.3*2	m ² m ²	16.50	
				RAZEM	16.50
4	KNNR-W 3 0703-02 analogia	Boazeria z listew drewnianych - rozebranie 4.48*3*2.3	m ² m ²	30.91	
				RAZEM	30.91
5	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - rozebranie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych 5.40*2.1	m ² m ²	11.34	
				RAZEM	11.34
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami PCV 5.40*2.1 15.12*6.17 4.25*2.18 2.81*2.12 6.02*3.06*2 3.6*5.7 12.2*6.12 18.42	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.34 93.29 9.27 5.96 36.84 20.52 74.66 18.42	
				RAZEM	270.30
7	KNR 4-02 0515-02 z.o.2.5.	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 - materiały z odzysku 6+7+2	kpl. kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR 4-02 0515-06 z.o.2.5.	Wymiana grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m - materiały z odzysku 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR-W 4-01 1216-01 analogia lampa oświetlenio- we podłoga w sali kompute- rowej	Zabezpieczenie podłóg i lamp oświetleniowych folią 0.5*2.5*50 6.0*12.5	m ² m ² m ²	62.50 75.00	
				RAZEM	137.50
13	KNR K-01 0103-05	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez groszkowanie 245	m ² m ²	245.00	
				RAZEM	245.00
14	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 245	m ² m ²	245.00	
				RAZEM	245.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 245	m ² m ²	 245.00	
				RAZEM	245.00
16	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 11.34	m ² m ²	 11.34	
				RAZEM	11.34
17	KNR 2-22 0903-01 analogia	Drzwi drewniane klepkowe rozwierane jednoskrzydłowe osadzone w ościeżach murowanych z zamkiem patentowym o wym. 80 x 200 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 30.9	m ² m ²	 30.90	
				RAZEM	30.90
19	kalk. własna	Renowacja drzwi 0.8*2.0*2+0.7*2	m ² m ²	 4.60	
				RAZEM	4.60
20	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,4 x 2.0 (0.9+0,5) 1.4*2	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
21	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.8+0.8+2.0 1.4+1.4+2.0 2.5+2.5+3.3	m m m m	 3.60 4.80 8.30	
				RAZEM	16.70
22	KNR 2-15 0224-03	Dostawa i montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-02 1505-05 analogia sufity ściany minus drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchniami wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 233.46+1.5*10.13+3.06*6.02 (5.4+2.1)*2*3.2*1.1 (15.12+6.17)*2*3.2*1.1 (4.25+2.18)*2*3.2*1.1 (2.81+2.12)*2*3.2*1.1 (6.02+3.06)*2*3.2*1.1 (3.6+5.7)*2*3.2*1.1 (12.20+6.12)*2*3.2*1.1 (1.5+1.03)*2*1.8*1.1 (3.06+6.02)*3.2*1.1 (-0.8*2.0*2+0.7*2.0)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 267.08 52.80 149.88 45.27 34.71 63.92 65.47 128.97 10.02 31.96 -4.60	
				RAZEM	845.48
25	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm np. Marmurit na klatce schodowej 37.17	m ² m ²	 37.17	
				RAZEM	37.17
26	KNR 2-02 1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 25 x 30 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
27	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 22.8+12.0	m m	 34.80	
				RAZEM	34.80
28	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (6.17+15.12)*1.25 (3.06+6.02)*1.25 (3.06+6.02)*1.25 (6.12+5.17)*1.25	m ² m ² m ² m ²	 26.61 11.35 11.35 14.11	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.42
29	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetów zewnętrznych $(6.17+15.12+3.06+6.02+3.06+6.02+6.12+5.17)*0.2$	m ² m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
30	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - np. typu Tarkett z wywinieciem na ścianę $263.42+(171.86*0.15)$	m ² m ²	289.20	
				RAZEM	289.20
31	kalk. własna	Dostawa i montaż listew mosiężnych w drzwiach $0.8+1.4+0.8+0.7+0.9+0.8$	m m	5.40	
				RAZEM	5.40
32	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - dostawa i ułożenie wykładziny dywanowej (antystatycznej na wykładzinie tarkett) 20.4	m ² m ²	20.40	
				RAZEM	20.40
33	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez wykonawcę wraz z opłatą za utylizację 4.4*0.025 16.25*0.025 30.9*0.025 11.34*0.125 263.42*0.005 171.86*0.001 245.0*0.001 0.55	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.11 0.41 0.77 1.42 1.32 0.17 0.25 0.55	
				RAZEM	5.00