

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w bibliotece filia nr 3  
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Wybickiego  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta  
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  (2.3*2.0+(2.3+2.0+2.3)*0.2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.84</b>
2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko  (2.3*2.0+(2.3+2.0+2.3)*0.2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.84</b>
3	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 1,0*0,5 m - dostawa i montaż wraz z odwodnieniem  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe mrozoodporne z fugą mrozoodporną 6.0*1.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 0.6 x 2.0 m 4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 0 ościeżnice drzwi przesuwnych 0,8 x 2,0 m 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
7	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej  1.1*3.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych  8	szt.  szt.	  8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego  2	kpl.  kpl.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	KNR-W 4-02 0152-05	Demontaż termy elektrycznej 5,0 l  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNR-W 4-01 1216-01 analogia tarkett okna	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie wykładziny tarkett i zabezpiecze- nie okien  5.57*14.4+3.47*4.44+3.47*3.68+3.74*1.0+1.16*5.06+6.65*9.28 1.25*3.2*3*2+0.8*2.5*3*2+5.57*1.0+0.6*1.9*2+0.8*2.2+4.11*2.45+2.33*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  179.71 60.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.52</b>
13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  1.1*2.28*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.03</b>
14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (2.28+1.1)*2*2*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.56</b>
15	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (0.6+2.0+2.0)*0.2*2 (3.0+1.1+3.0)*2*0.2 (0.8+2.0+2.0)*6*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.84 2.84 5.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.44</b>
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe mrozoodporne z fugą mrozoodporną 5.0*1.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
17	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - mroz- oodporne 27.0*1.1*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.55	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>44.55</b>
18	kalk. własna	Renowacja drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.6*2.0*2	m <sup>2</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
19	KNR 2-02 1505-07 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		180.0*1.1	m <sup>2</sup>	198.00	
		293.66	m <sup>2</sup>	293.66	
	ściany	(5.5+14.4)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	140.10	
		(3.47+4.44)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	55.69	
		(3.47+3.68)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	50.34	
		(3.74+1.0)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	33.37	
		(1.16+5.06)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	43.79	
		(6.65+9.28)*2*1.1*3.2	m <sup>2</sup>	112.15	
		(2.28+1.1)*2*2*1.0*1.1	m <sup>2</sup>	14.87	
	minus okna	-61.0	m <sup>2</sup>	-61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.97</b>
20	KNR 2-15 0224-03	Dostawa i montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR-W 5-08 0402-08 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące - dostawa i montaż termy elektrycznej poj. 10 litrów	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR 2-02 1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 30 x 30 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
24	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>		
		6.0*0.005	m <sup>3</sup>	0.03	
		0.8*2.0*0.025	m <sup>3</sup>	0.04	
		6.6*0.06	m <sup>3</sup>	0.40	
		5.0*0.005	m <sup>3</sup>	0.03	
		27.0*0.005	m <sup>3</sup>	0.14	
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>