

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety - Biblioteka filia nr 10
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Al. Zwycięstwa 93
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm	m		
		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		(2.4+1.0)*2.4	m ²	8.16	
				RAZEM	8.16
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.0*1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2.0+1.0+1.0+1.0)*2.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
9	ZKNR C-2 0802-05	Przygotowanie podłoża. Groszkowanie lastrica pod płytki gresowe	m ²		
		((1.0+1.0)*2.3+1.0*1.7)*1.1	m ²	6.93	
				RAZEM	6.93
10	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-02 2006-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - demontaż i montaż nowych płyt grub. 9,5 mm	m ²		
		2.3*1.1	m ²	2.53	
				RAZEM	2.53
12	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi grub. 9,5 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - demontaż i montaż sufitu na ruszcie	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
13	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1.7*3.5	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
14	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
15	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDY 4 x 1,5 mm ²	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(2.3+2.0)*2*2	m ²	17.20	
		(1.7+1.0)*2*2	m ²	10.80	
				RAZEM	28.00
17	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gresowe układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		7.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNR 2-02 1505-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufit ściany	2.0*2.3*1.05+1.7*1.0*1.05 (2.3+2.0)*2*1.5*1.05 (1.7+1.0)*2*1.5*1.05	m ² m ² m ²	6.62 13.55 8.51	
				RAZEM	28.68
19	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych - oprawy RASTROWE 4 x 18W 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 5-08 0402-06 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące - dostawa i montaż termy elek- trycznej poj. 5 litrów 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość wskazaną przez wykonawcę wraz z opłatą za utylizację 2.04	m ³ m ³	 2.04	
				RAZEM	2.04