
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie pozostałych fundamentów przy ul. Cedlera
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		7,00*8,00*0,50	m ³	28,00	
				RAZEM	28,00
2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko. W pozycji ująć opłatę za śladowanie	m ³		
		poz.1	m ³	28,00	
				RAZEM	28,00
3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm	m ²		
		7,00*8,00	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00