
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZALECENIA P.POŻ. SZKOŁA 25
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza- Ujejsce
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2016-05-09

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wejście do przedszkola			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 90x200 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina Tarkett do ponownej zabudowy 1,00*2,50*4*1,20	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
3 d.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pełne, malowane proszkowo w kolorze jasny brąz, o odporności ogniowej EI30, o wym.0,90x2,00m, wyposażone w samozamykacz 0,90*2,00*4<szt>	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
4 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,00+0,90+2,00)*2<strony>*4<szt>	m m	 39,20	
				RAZEM	39,20
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" poz.6+poz.7	m ² m ²	 78,72	
				RAZEM	78,72
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2,30+1,80)*4*1,20	m ² m ²	 39,36	
				RAZEM	39,36
7 d.1	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy Marmurit kolor brąz/mleko - (kolor należy dopasować do istniejącego) 2*(2,30+1,80)*4*1,20	m ² m ²	 39,36	
				RAZEM	39,36
8 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (2,30*0,30)*4	m ² m ²	 2,76	
				RAZEM	2,76
9 d.1	KNR 4-01 0805-02 analogia	Uzupełnienie posadzki lastrykowej w miejscach wykucia drzwi. grubość posadzki około 5cm (2,30*0,30)*4	m ² m ²	 2,76	
				RAZEM	2,76
10 d.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany poz.2	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
11 d.1	KNNR 2 1206-02	Uzupełnienie wykładziny Tarket. Wykładzina z demontażu poz.10	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
12 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.10	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
2		Dodatkowe otwory			
13 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek (mozaika) dla wykonania otworów drzwiowych. Deszczulki do ponownej zabudowy 0,60*3,00*4<msc>	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
14 d.2	kalk. własna	Demontaż ściennej boazerii z paneli MDF. Boazeria do ponownego montażu. 5,70*1,50*1,20	m ² m ²	 10,26	
				RAZEM	10,26
15 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (1,00*2,20)*2<szt>*0,38	m ³ m ³	 1,67	
				RAZEM	1,67
16 d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0,90*2,00*2<szt>	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
17 d.2	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wykończonych w kolorze białym 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
18 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,00+0,90+2,00)*2<strony>*2<szt>	m m	 19,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2 d.2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany poz.13	m ² m ²	 7,20	 7,20
20	KNR 2-02 d.2 1111-03	Parkiet mozaikowy - uzupełnienie po montażu drzwi. Parkiet mozaikowy z odzysku poz.13	m ² m ²	 7,20	 7,20
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" poz.22+poz.23	m ² m ²	 272,28	 272,28
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian portiernia 2*(5,75+2,60)*1,60 sala tygrysków 2*(5,70+6,30)*1,60 sala jagódek 2*(5,70+8,50)*1,60 -(5,70*1,50)*1,60 sala maluchów 2*(5,70+6,50)*1,60	m ² m ² m ² m ² m ²	 26,72 38,40 45,44 -13,68 39,04	 135,92
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,75*2,60+5,70*6,30+5,70*8,50+5,70*6,5	m ² m ²	 136,36	 136,36
24	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem portiernia 2*(5,75+2,60)*1,60 sala tygrysków 2*(5,70+6,30)*1,60 sala jagódek 2*(5,70+8,50)*1,60 -(5,70*1,50)*1,60 sala maluchów 2*(5,70+6,50)*1,60	m ² m ² m ² m ² m ²	 26,72 38,40 45,44 -13,68 39,04	 135,92
25	KNNR-W 3 d.2 0703-04	Boazeria panelowa. Boazeria z demontażu. poz.14	m ² m ²	 10,26	 10,26
3		Drzwi stołówki			
26	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 1,40*2,00	m ² m ²	 2,80	 2,80
27	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina Tarkett - wykładzina do ponownej zabudowy 1,00*2,50*2	m ² m ²	 5,00	 5,00
28	KNNR 7 d.3 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe pełne, malowane proszkowo w kolorze jasny brąz, o wym.(0,90+0,50)x2,00m z samozamykaczem 1,40*2,00	m ² m ²	 2,80	 2,80
29	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,00+1,40+2,00)*2<strony>	m m	 10,80	 10,80
30	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" poz.31+poz.32+poz.33	m ² m ²	 111,55	 111,55
31	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2,30+1,30)*1,20+2*(6,20+4,00)*3,20	m ² m ²	 73,92	 73,92
32	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,20*4,00+2,30*1,30	m ² m ²	 27,79	 27,79
33	KNR BC-02 d.3 0605-01	Tynk mozaikowy Marmurit kolor brąz/mleko - (kolor należy dopasować do istniejącego) 2*(2,30+1,80)*1,20	m ² m ²	 9,84	 9,84
34	KNNR 2 d.3 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany poz.27	m ² m ²	 5,00	 5,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5,00
35	KNNR 2 d.3 1206-02	Uzupełnienie wykładziny Tarket. Wykładzina z odzysku	m ²		
		poz.34	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
36	KNNR 2 d.3 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.35	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
4		Dodatkowe otwory			
37	d.4 kalk. własna	Demontaż drzwi stalowych pełnych o wym 0,90x2,00	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
38	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Rozkucie otworu pod większe drzwi w ścianie gr. 1c	m ³		
		0,50*2,10*0,25	m ³	0,26	
				RAZEM	0,26
39	KNNR 7 d.4 0503-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe, malowane proszkowo w kolorze jasny brąz, o wym.(0,90+0,30)x2,00m, drzwi w połowie szklone szkłem bezpiecznym w połowie pełne 1,20*2,00	m ²		
			m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
40	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2,00+1,20+2,00)*2<strony>	m		
			m	10,40	
				RAZEM	10,40
41	KNR 4-01 d.4 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		(2,30*0,30)*2	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
42	KNR 4-01 d.4 0805-02 analogia	Uzupełnienie posadzki lastrykowej w miejscach wykucia drzwi. grubość posadzki około 5cm	m ²		
		(2,00*0,30)*2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
43	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		poz.45+poz.46	m ²	26,80	
				RAZEM	26,80
44	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2*(3,50+2,00)*1,40	m ²		
			m ²	15,40	
				RAZEM	15,40
45	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(3,50+2,00)*1,80	m ²		
			m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
46	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,50*2,00	m ²		
			m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
5		Zabezpieczenia ścian i okien, wywóz gruzu			
47	d.5 kalk. własna	Zabezpieczenie ścian, okien i podłóg folią	m ²		
		(5,75+5,70+5,70+5,70)*2*3,20	m ²	146,24	
		(2,60*4,00)*3,20	m ²	33,28	
		6,30*4,00	m ²	25,20	
				RAZEM	204,72
48	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowczymi na wysypisko, w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie	m ³		
		(poz.4+poz.18+poz.29+10,4)*0,025	m ³	2,00	
		(poz.9+poz.41)*0,05	m ³	0,21	
		poz.15	m ³	1,67	
		poz.38	m ³	0,26	
				RAZEM	4,14