

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie dwóch koryt rowów melioracyjnych
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Błędów ul. Sztorcowa i ul. Zagórcze
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Pószcz | Razem |
|-----|----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------|
| 1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry 800*1.0*1.0 | m ³ m ³ | 800.00 | |
| | | | | RAZEM | 800.00 |
| 2 | KNR 2-01 0224-02 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1200.0*1.0*1.0 | m ³ m ³ | 1200.00 | |
| | | | | RAZEM | 1200.00 |
| 3 | KNR 2-01 0507-05 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 2000*5.0 | m ² m ² | 10000.00 | |
| | | | | RAZEM | 10000.00 |
| 4 | KNR 15-01 0108-03 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 75 | m m | 75.00 | |
| | | | | RAZEM | 75.00 |
| 5 | KNR 15-01 0108-02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 70 | m m | 70.00 | |
| | | | | RAZEM | 70.00 |
| 6 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 2000*5/10000 | ha ha | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |