


# TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PARKINGI, PLACE ORAZ CIĄG PIESZO-JEZDNY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr. 8cm SKALA 1:10

KRAWĘŻNIK DROGOWY  
BETONOWY 15x30cm



podsypka cementowo-piaskowa  
 ława betonowa C12/15

PARKING, PLAC, CIĄG PIESZO-JEZDNY

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm

podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm

wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (pospółka) - gr. 50cm

grunt rodzimy

UWAGA: wymiary oraz rzędne podano w cm

**ALMA**  
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA  
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl  
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  
BUDOWA ZAPLECZA DLA ZAWODNIKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
WOKÓŁ BOISKA PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 29 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
DĄBROWA GÓRNICZA, UL. KONOPNICKA 29, NR EW. DZIAŁEK WG OPISU

INWESTOR  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
UL. GRANICZNA 21  
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA

TREŚĆ RYSUNKU TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PARKINGI, PLACE ORAZ CIĄG  
PIESZO-JEZDNY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. gr. 8cm

SKALA  
1:10

PROJEKTANT, KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO  
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI  
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

DATA  
01.2016

PODPIS

WYKONAŁ  
mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA  
upr. architektoniczne nr 198/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1191

UMOWA NR  
WIM.271.5.1878.2015

NR PROJEKTU  
03/PB/16

NR RYSUNKU  
PB-ZT-5.3

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.