

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Pogłębienie koryta rzeki Pogoria oraz wykoszenie skarp  
 ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza  
 INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza  
 ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM  
 DATA OPRACOWANIA : 12.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 12.08.2016

Data zatwierdzenia

Rzeka Pogoria

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.375	ha	0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
2	KNR 2-01 0308-02 z.sz. 2.3 9907	Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t i wyladowaniem na odkład kat.gr.III-IV Grunt mokry	m <sup>3</sup>		
		55.0*5.0*1.0	m <sup>3</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
3	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m <sup>3</sup>		
		275	m <sup>3</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>