

## Przedmiar robót

**Inwestycja**                   Doposażenie placu zabaw przy ul. Relaksowej

                                      Blok III ZADANIE B:" Doposażenie placu zabaw na Sikorce"

**Adres:**                        ul. Relaksowa, działka nr 637 k.m. 5

**Kody CPV:**                   45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
                                      45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
                                      45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

**Inwestor:**                    Gmina Dąbrowa Górnicza  
                                      Graniczna 21  
                                      41-300 Dąbrowa Górnicza

**Wykonawca:**

**Sporządził:**                 mgr inż. Wojciech Kulawik

**Data opracowania:**        maj 2016

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  0,15*0,15	ha  ha	  0,023	  0,023
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 8,78+50,03	m2  m2	  58,810	  58,810
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 8,78+50,03	m2  m2	  58,810	  58,810
1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 8,78+50,03	m2  m2	  58,810	  58,810
1.5	Kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z korytowania. 58,81*0,25	m3  m3	  14,703	  14,703
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe  12,5*0,035	m3  m3	  0,438	  0,438
2.2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12,5	m  m	  12,500	  12,500
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 8,78	m2  m2	  8,780	  8,780
2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7 8,78	m2  m2	  8,780	  8,780
2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 8,78	m2  m2	  8,780	  8,780
2.6	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej grubości 25 cm. Żwir o frakcji 2-8 mm płukany ułożony na warstwie geowłókniny o gramaturze 200g/m2 50	m2  m2	  50,000	  50,000
2.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż obrzeża trawnikowego z tworzywa sztucznego  28,5	m  m	  28,500	  28,500
2.8	KNR 4-01 1212-0500 analogia	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej.  109*1,2	m2  m2	  130,800	  130,800
2.9	Kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie drewnianego urządzenia zabawowego.  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
2.10	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 1	ar  ar	  1,000	  1,000
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - jeździec/wioślarz 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzenia ruchowego typu Żółw wersja II 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem karuzeli typu trzmiel 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000