

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Biblioteka Główna
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala audio - wizualna			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.2. 9912-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - 5-10 m ponad podłogą (13.0+13.0)*2*6.5	m ² m ²	 338.00	
				RAZEM	338.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą 13.0*13.0	m ² m ²	 169.00	
				RAZEM	169.00
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią budowlaną lamp, klimatyzatorów, oś. akust. (13.0*13.0)*2	m ² m ²	 338.00	
				RAZEM	338.00
4 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią okien, grzejników, drzwi, głośników (13.0+13.0)*2*6.5	m ² m ²	 338.00	
				RAZEM	338.00
5 d.1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Zabezpieczenie wykładziny z płyt OSB gr. 8 mm poziome na sucho - jedna warstwa (płyty do odzysku) (13.0*13.0)*1.1	m ² m ²	 185.90	
				RAZEM	185.90
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (13.0*13.0)*1.1	m ² m ²	 185.90	
				RAZEM	185.90
2		Pomieszczenie operatora			
7 d.2	kalk. własna	Wycięcie w ścianie gipsowo-kartonowej gr. 12 cm otworu o wymiarach 3,8 m x 1,5 m = 5,7 m ² wraz z obrobieniem szpalety 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2	KNR-W 2-02 1039-03	Dostawa i montaż okna aluminiowe (uchylno-rozwieralne) o powierzchni ponad 2.0 m ² 3.8*1.5	m ² m ²	 5.70	
				RAZEM	5.70
9 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (13.0+3.0)*2*4.5+(2.3+2.6)*4	m ² m ²	 163.60	
				RAZEM	163.60
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.0*3+2.3*2.6	m ² m ²	 44.98	
				RAZEM	44.98
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią budowlaną urządzeń nagłaśniających (13.0+3.0)*2*4.5	m ² m ²	 144.00	
				RAZEM	144.00
12 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią budowlaną lamp 13.0*3.0	m ² m ²	 39.00	
				RAZEM	39.00
13 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13.0*3.0	m ² m ²	 39.00	
				RAZEM	39.00
14 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie 5.7*0.12	m ³ m ³	 0.68	
				RAZEM	0.68
3		Korytarz piwnica			
15 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((5.8+1.8)*2*2.4)*1.05$ $((17.6+2.0)*2*2.4)*1.05$ $((2.6*2.4)+(1.25*2.0))*1.05$ $((13.0+1.6)*2*2.4)*1.05$ $((6.0+2.1)*2*2.4)*1.05$ $-((1.3*2.0)*2+1.1*2.0+1.2*2.0*7+1.2*2.0*5+1.3*2.0*3)$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	38.30 98.78 9.18 73.58 40.82 -44.00	
				RAZEM	216.66
16	KNR-W 4- d.3 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie płyt systemowych typu Armstrong	m ²		
		$(5.8*1.8+17.6*2+2.6*2.4+1.25*2.0+13.0*1.6+6.0*2.1)*1.05$	m ²	92.17	
				RAZEM	92.17
17	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (płytki gresowe)	m ²		
		poz. 16	m ²	92.17	
				RAZEM	92.17
18	KNR 13-23 d.3 1001-11	Zabezpieczenie folią	m ²		
		drzwi	m ²	44.00	
		$((1.3*2.0)*2+1.1*2.0+1.2*2.0*7+1.2*2.0*5+1.3*2.0*3)$	m ²	1.44	
		tablice elektryczne	m ²	1.44	
		0.8*0.9*2	m ²	1.44	
		witryny	m ²	19.20	
		$(2.6+5.4)*2.4$	m ²	19.20	
		grzejniki	m ²	4.32	
		1.2*1.8*2	m ²	4.32	
		hydranty	m ²	1.20	
		0.75*0.8*2	m ²	1.20	
				RAZEM	70.16
19	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią budowlaną lamp	m ²		
		0.7*0.7*20	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80