

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ
WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH ZADANIA:
"KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCYJNEGO W TUCZNAWIE: ETAP IV"**

ZADANIE 3

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Wartość robót
1	KANALIZACJA SANITARNA	
RAZEM		

**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ
WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH ZADANIA:
"KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCYJNEGO W TUCZNAWIE: ETAP IV"**

ZADANIE 3

KANALIZACJA SANITARNA

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
1	D.03.02.02	Kanalizacja sanitarna	x	x	x	x
2	D.03.02.02	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	x	x	x	x
3	D.03.02.02	Rury przewodowe Dn 400 mm z rur kamionkowych, glazurowanych, o przekroju kołowym, posiadające zintegrowane uszczelki kauczukowe	mb	3 033,50		
4	D.03.02.02	Rury przewodowe przyciskowe Dn 400 mm z rur kamionkowych, o przekroju kołowym, posiadające zintegrowane uszczelki kauczukowe	mb	95,00		
5	D.03.02.02	Studnia rozprężna z kręgów betonowych Dn1200mm B45 kompletna z włazem Dn600mm płytą pokrywową i pierścieniami wyrównującymi posadowiona na płycie żelbetowej	kpl	2,00		
6	D.03.02.02	Studnia z kręgów betonowych Dn1200mm B45 kompletna z włazem Dn600mm płytą pokrywową i pierścieniami wyrównującymi posadowiona na płycie żelbetowej	kpl	70,00		
7	D.03.02.02	Próba szczelności kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00		
8	D.03.02.02	Kanalizacja sanitarna tłoczna	x	x	x	x
9	D.03.02.02	Rury przewodowe PE RC 100 Dz 160 mm wraz z kompletem studni SR i OP oraz przewodem napowietrzającym Dz32 mm SDR11	mb	4 579,00		
10	D.03.02.02	Rury przewodowe PE RC 100 Dz 200 mm wraz z kompletem studni SR i OP przewodem napowietrzającym Dz32 mm SDR11	mb	4 430,00		
11	D.03.02.02	Rura przewiertowa Dz.457 x 10 wraz z wózkiem dla dwóch rur oraz uszczelnieniem	mb	84,00		
12	D.03.02.02	Rura przewiertowa Dz.508 x 11 wraz z wózkiem dla dwóch rur oraz uszczelnieniem	mb	84,00		
13	D.03.02.02	Próba szczelności kanalizacji tłocznej	kpl	1,00		
RAZEM						