

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie rowu przebiegającego w rejonie ul. Przelotowej
 ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
 INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
 ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM
 DATA OPRACOWANIA : 10.10.2016r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 10.10.2016r

Data zatwierdzenia

Czyszczenie rowu w rejonie ul. Przelotowej

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 1 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 350.0*2*3.0/10000 | ha ha | 0.21 | |
| | | | | RAZEM | 0.21 |
| 2 | KNR 15-01 0108-02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 30 | m m | 30.00 | |
| | | | | RAZEM | 30.00 |
| 3 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę- bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry 150.0*1.0*0.5 | m ³ m ³ | 75.00 | |
| | | | | RAZEM | 75.00 |
| 4 | KNR 2-01 0239-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. III 75 | m ³ m ³ | 75.00 | |
| | | | | RAZEM | 75.00 |